

Số: **96** /TTr-UBND

Krông Pa, ngày **29** tháng **5** năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cản; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;*

*Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;*

*Xét Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 25/5/2023 của Phòng BQL dự án đầu tư xây dựng huyện và Tờ trình số 123 /TTr-TCKH ngày 29/5/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch;*

*Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cản; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch), với các nội dung chủ yếu sau:*

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cản; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).

**2. Chủ đầu tư:** BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.

**3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Nhân dân trên địa bàn xã.

**4. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Phú Cản, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

**5. Tổng mức đầu tư:** 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện (tiền sử dụng đất và nguồn tăng thu tiết kiệm chi - vốn đối ứng đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024

8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. UBND huyện đã có văn bản giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).

2. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện có Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 25/5/2023 của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/04/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

**Nhận xét:** Việc lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các cấp, ngành thực hiện đúng theo quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019.

## III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Hội đồng thẩm định.


3. Các văn bản khác có liên quan.

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các đ/c CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- BQL dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu VT, THXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Thảo

Số: /NQ-HĐND  
(Dự thảo)

Krông Pa, ngày tháng năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cản; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cản; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch), do UBND huyện quản lý dự án.

**1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn xã, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

**2. Quy mô đầu tư** (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Tận dụng mặt đường bằng bê tông xi măng hiện hữu có bề rộng  $B_m = 5,5m$ , mở rộng mỗi bên rộng trung bình  $1,0m$ . Mặt đường sau khi hoàn thiện đạt bề rộng  $B_m = 7,5m$  (bao gồm cả đan rãnh). Xây dựng vỉa hè bằng gạch mỗi bên rộng  $5,4m$  (bao gồm bó vỉa và mương thoát nước). Công trình thoát nước và các hạng mục phụ khác.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C.

**4. Tổng mức đầu tư:** 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).

**5. Cơ cấu nguồn vốn:** Ngân sách huyện (tiền sử dụng đất và nguồn tăng thu tiết kiệm chi - vốn đối ứng đầu tư công thực hiện các Chương trình MTQG).

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2023-2024.

**8. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư, năm 2024 tổ chức thi công, hoàn thành dự án.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:** UBND huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) ngày     /     /2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN–Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- BQL dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TH-HĐ; VT.

**CHỦ TỊCH**

**Tô Văn Chánh**

Số: 55 /TTr-BQL

Krông Pa, ngày 28 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:  
**Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường,  
hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác  
(tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)**

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa;  
- Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án  
đầu tư công huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch) theo những nội dung chủ yếu sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

- Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.
- Đối tượng thụ hưởng của dự án: UBND xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:
  - Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn:
  - + Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
  - + Mức vốn cụ thể: 6.000 triệu đồng (Sáu tỷ đồng).
  - Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn: Không.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.
- Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

8. Các thông tin khác nếu có: Không.

## II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

- Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cấp trên.
- Trên cơ sở nhu cầu của đơn vị quản lý sử dụng, đề xuất các hạng mục công trình cấp thiết cần đầu tư.
- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị kiểm tra rà soát các công trình đầu tư và giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ thiết kế và dự toán, báo cáo đề xuất công trình.
- Trong quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương tuân thủ các văn bản hướng dẫn hiện hành.

## III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).

2. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)/.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BQL dự án.

GIÁM ĐỐC



**Trần Ngọc Khôi**

Số: 26 /BC-BQL

Krông Pa, ngày 23 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

**Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)**

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa;  
- Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình UBND huyện, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch) với các nội dung chính sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch).

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 6.000 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương: Không.

- Ngân sách tỉnh: Không.

- Nguồn vốn khác: Ngân sách huyện.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

8. Các thông tin khác: Không.

### II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

#### 1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Phú Cản, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai có điểm đầu là Km0+0,00m (Tiếp giáp đoạn đang được đầu tư xây dựng), điểm cuối kết thúc tại Km0+500,00m (tiếp nối là đường BTXM hiện hữu Bm= 5,5m), chiều dài đoạn tuyến L= 500,00m. Tuyến đường hiện tại đã được đầu tư xây dựng với quy mô: Nền đường rộng Bn= 6,5m, mặt đường bằng bê tông xi măng rộng Bm= 5,5m. Hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nên vào mùa mưa nước chảy tràn trên mặt đường gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia lưu thông qua đoạn tuyến và đồng thời gây ô nhiễm môi trường.

Đây là tuyến đường nằm trên trục đường liên xã nối liền trung tâm xã Phú Cản với các xã Ia Rmok, Ia Dreh, Krông Năng ... Đồng thời là khu vực trung tâm hành chính xã Phú Cản. Tuyến đường được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong khu vực.

#### 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

- Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.

- Đảm bảo chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

- Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### 1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Việc đầu tư xây dựng công trình trên bảo đảm công năng, diện tích sử dụng trước mắt và lâu dài, phù hợp với quy hoạch về không gian kiến trúc, định hướng phát triển chung của khu vực các cơ quan trên địa bàn xã Phú Cản.

#### 1.4. Kế hoạch đầu tư:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2023.

- Thực hiện đầu tư: Năm 2024.

#### 2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo mỹ quan khu trung tâm xã Phú Cản, tạo không gian cho khu vực ngày một khang trang hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

#### 2.2. Quy mô dự kiến:

- Nhóm công trình : Nhóm C

- Cấp quản lý công trình : Công trình giao thông cấp IV

- Cấp kỹ thuật : Đường đô thị cấp đường phố nội bộ

- Vận tốc thiết kế : 30Km/h

- Tải trọng thiết kế:



- + Nền, mặt đường : Trục xe 10T
- + Công trình thoát nước : H30-XB80
- a) Nền, mặt đường:
  - Chỉ giới xây dựng : BCGXD = 30,0m
  - Bề rộng nền đường : Bnền = 18,3m
  - Bề rộng mặt đường : Bmặt = 7,5m (kể cả đan rãnh)
  - Kết cấu mặt đường : Bằng bê tông xi măng.
  - Tần suất thiết kế : 10%

Tận dụng mặt đường bằng bê tông xi măng hiện hữu có bề rộng  $B_m = 5,5m$ , mở rộng mỗi bên rộng trung bình 1,0m. Mặt đường sau khi hoàn thiện đạt bề rộng  $B_m = 7,5m$  (bao gồm cả đan rãnh). Kết cấu mặt đường dự kiến như sau:

- Bê tông xi măng đá 2x4 mác 300 dày 20cm.
- Lớp giấy dầu.
- Cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5mm lớp dày 15cm.
- Đất đồi chọn lọc lu lèn  $K \geq 0,98$  lớp dày 30cm.
- Đất nền lu lèn  $K \geq 0,95$ .

b) Bó vỉa: Bó vỉa rộng 30cm và vát xiên với bề rộng vát 25cm, chiều cao vát 9,5cm. Kết cấu bó vỉa được thiết kế bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp đệm đá 4x6 dày 10cm, cứ 5.0m bố trí một khe chống nứt rộng 1cm bằng ván dày 1cm và để nguyên khi thi công xong.

c) Vĩa hè: Vĩa hè rộng 5,4m mỗi bên (bao gồm bó vỉa và mương thoát nước), kết cấu vĩa hè bằng gạch tezero kích thước (40x40x3)cm, cuối vĩa hè thiết chắn vĩa hè bằng bê tông kích thước dày 10cm.

d) Hồ trồng cây: Hồ trồng cây bằng bê tông xi măng đá 1x2 mác 150 KT(120x120)cm, cách khoảng 8,0m/hồ kết hợp với hệ thống đầu tưới nhỏ giọt 8 tia có chân cắm, có điều chỉnh lưu lượng tưới.

e) Công trình thoát nước:

- Thoát nước ngang: Tận dụng các công trình thoát nước ngang trên tuyến.
- Thoát nước dọc: Đầu tư hoàn chỉnh bằng MXĐĐ KT(50xH)cm không chịu lực kết hợp hố ga và cửa thu nước.

f) An toàn giao thông: Nhằm nâng cao hiệu quả vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, được bố trí hoàn chỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

### 2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

- Địa điểm đầu tư: Xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Phạm vi đầu tư: Thuộc phạm vi hành lang giao thông tuyến đường liên xã Phú Cần – Ia Rmok.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng): 6.000 triệu đồng

3.2. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương: Không.

- Ngân sách tỉnh: Không.
- Nguồn vốn khác: Ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
2023-2024		6.000	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

TT	Hạng mục	Thành tiền
1	Chi phí xây dựng công trình	4.875.597.000
2	Chi phí quản lý dự án	134.035.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	371.948.000
4	Chi phí khác	72.966.000
5	Dự phòng	545.454.000
6	Tổng mức đầu tư làm tròn	6.000.000.000

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành (nếu có): Không có.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

- Công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch trung tâm hành chính xã nên diện tích đất bị ảnh hưởng không có, không tốn chi phí di dời, tái định cư cho nhân dân khu vực xây dựng công trình.

- Tác động của quá trình xây dựng tới môi trường: Trong quá trình xây dựng có thể thay đổi một số nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh:

- + Tác động do rác và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình ăn ở, sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng công trình.

- + Ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, rung trong quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng, máy móc thi công vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, thiết bị xây dựng, công nghệ và phụ trợ, gây tác động trực tiếp lên công nhân thi công và môi trường xung quanh.

- + Ô nhiễm do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông trong khu vực của dự án, tác động trực tiếp lên công nhân và môi trường xung quanh.

- + Ô nhiễm chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha và nguyên liệu rơi vãi, vv...

- + Các dạng sự cố tai nạn lao động và cháy nổ do quá trình thi công, lao động và hoạt động tồn chứa nguyên nhiên vật liệu.

- + Trong đó, các nguồn tác động chủ yếu gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, nước thải, rác thải, sự cố tai nạn lao động và cháy nổ, song chủ yếu có tính chất tạm thời, gián đoạn và

sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng dự án trên.

**6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:**

- Trong suốt quá trình thi công cần hạn chế được bụi gây ra.
- Đất và vật liệu thừa phải gom thành từng đống và vận chuyển nhanh để đắp hoặc đổ xa khu dân cư, khu vực thi công, tránh để rơi vãi và dôn dống lâu ngày.
- Rác sinh hoạt phải được đổ vào nơi quy định, tuân thủ quy định nước thải theo TCVN 5945 - 1995.
- Sử dụng các phương pháp vận tải thích hợp, dùng các tấm bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển vật liệu thi công.

**6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:** Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và tạo mỹ quan khu trung tâm xã Phú Cần, tạo không gian cho khu vực ngày một khang trang hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có): Không có.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

**8.1. Chủ đầu tư:** Do cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quy định.

**8.2. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án hoặc giao cho BQL đủ năng lực quản lý thực hiện dự án.

**8.3. Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình** theo mức vốn bố trí hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng xã Phú Cần; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục khác (tiếp nối đoạn vỉa hè đã được đầu tư đi Lò gạch)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BQL dự án.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Ngọc Khôi**