

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án

Đường Bạch Đằng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nền, mặt đường, bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT.**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xem xét tờ trình số: /TTr-UBND, ngày tháng 7 năm 2020 của UBND huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Bạch Đằng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nền, mặt đường, bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Bạch Đằng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nền, mặt đường, bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước do UBND huyện Krông Pa quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu giao thông, chỉnh tra đô thị, tạo mỹ quan trung tâm thị trấn Phú Túc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Quy mô đầu tư (quy mô dự án là dự kiến; quy mô cụ thể được xác định trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình):

- Đoạn 1 (Từ Km0+0,00 (giáp đường Thống Nhất) đến Km0+129,00m).

- Đoạn 2: (Từ Km0+279,4 (giáp đường Quang Trung) đến Km0+616,44 (giáp đường Trần Phú).

a. Nền, mặt đường:

- Nền đường: Rộng 10,80m. Nền đường sau khi hoàn thiện phải được lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$, taluy nền đường được thiết kế với taluy đào 1/1, taluy đắp 1/1,5.

- Mặt đường: Tận dụng mặt đường BTXM rộng trung bình $B=6,4m$. Mặt đường sau khi hoàn thiện đạt $Bm=7,0m$ (kể cả đan rãnh).

- Riêng tại Km0+107,40 đến Km0+120,70 tận dụng mặt đường bên phải rộng 3,2m, làm mới mặt đường bên trái bằng BTXM, đạt mặt đường hoàn thiện B=7,0m (kể cả đan rãnh). Kết cấu mặt đường làm mới:

+ BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm.

+ Lớp giấy dầu.

+ CPĐD loại I Dmax=37,5m lu lèn K98 dày 15cm.

+ CPĐD lu lèn K98 dày 30cm.

+ Đất nền lu lèn K95.

b. Vía hè:

- Vía hè rộng mỗi bên 1,9m (kể cả bó vía) bằng đất đắp lu lèn K95. Độ dốc ngang vía hè 2%.

- Taluy nền vía hè được thiết kế với taluy đào 1/1, taluy đắp 1/1,5.

c. Bó vía, đan rãnh:

- Bó vía được thiết kế vát xiên với bề rộng vát 25cm, chiều cao vát 9,5cm. Đan rãnh rộng 30cm, dày 20cm, dốc về phía bó vía 10% đệm dăm sạn dày 10cm.

- Kết cấu bó vía, đan rãnh bằng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, cứ 5m bố trí một khe chống nứt rộng 1cm bằng ván và đề nguyên sau khi thi công xong.

d. Công trình thoát nước:

- Thoát nước dọc: tận dụng hệ thống thoát nước dọc hiện hữu, thay mới tấm đan mương (KT 40x80x10)cm bị hư hỏng. Thiết kế mới hệ thống thoát nước nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước toàn tuyến:

+ Mương xây đầy đan không chịu lực kích thước (50xH)cm, L=392,00m.

+ Mương xây đầy đan chịu lực kích thước (50xH)cm, L=7m.

Kết cấu mương như sau:

+ Thân mương bằng đá hộc xây VXM M100 dày 30cm, đáy mương bằng BT đá 2x4 M150 dày 15cm trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

+ Gối mương không chịu lực bằng BT đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, gối mương chịu lực qua đường bằng BTCT đá 1x2 M200.

+ Tấm đan mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 đúc sẵn. Kích thước tấm đan (40x80x10)cm đối với loại thường và (80x100x12)cm đối với loại chịu lực.

- Thiết kế mới 16 hố ga với kết cấu như sau:

+ Thân hố ga xây bằng đá hộc VXM M100 dày 30cm, đáy ga bằng BT đá 2x4 M150 dày 15cm trên lớp dăm sạn dày 10cm.

+ Gối ga bằng BT đá 1x2 M200 đổ tại chỗ; tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M200 đúc sẵn kích thước (65x130x10)cm.

- Thoát nước ngang: Tận dụng hệ thống thoát nước ngang hiện trạng.

e. Cửa thu nước: Thiết kế cửa thu nước loại hố thu trực tiếp bằng bê tông đá 1x2 M200 kết hợp với lưới chắn rác bằng tấm composite KT(55x35x5)cm tải trọng H30-XB80. Tổng số cửa thu nước là 16 cửa.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 1.050.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Kết dư ngân sách huyện năm 2019.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
7. Thời gian thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020.
8. Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến): Năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thi công công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XI, kỳ họp lần thứ mười một thông qua ngày tháng 7 năm 2020.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện Ủy; Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND; UB MTTQ huyện;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;

CHỦ TỊCH